

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI

HOTĂRÂRE

*privind aprobarea **CENTRALIZATORULUI** cheltuielilor pe obiectiv și categorii de lucrări care include partea de cofinanțare pentru derularea lucrărilor la Proiectul de Investiții "**BAZĂ SPORTIVĂ TIP I DIN SAT DAVIDENI, COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ**"*

CONSILIUL LOCAL al comunei ȚIBUCANI, județul NEAMȚ, întrunit în ședința ordinară din data **11 februarie 2021**;

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea **CENTRALIZATORULUI** cheltuielilor pe obiectiv și categorii de lucrări care include partea de cofinanțare pentru derularea lucrărilor la Proiectul de Investiții "**BAZĂ SPORTIVĂ TIP I DIN SAT DAVIDENI, COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ**", înregistrat sub Nr. 17 din 9 februarie 2022 inițiat de domnul primar, **Ioan RUSU**, precum și Referatul de aprobare a acestui proiect de hotărâre, întocmit de Domnul primar **Ioan RUSU** și înregistrat sub Nr. 1171 din 9 februarie 2022, prin care se arată, cităm:

"Acest Proiect de investiții, este demarat din timpul mandatului de primar al Domnului Dr. SÂRBU Ioan și de-a lungul timpul a înregistrat diferite întreruperi în executarea lucrărilor, astfel încât nu s-a mai putut finaliza.

Practic este vorba despre un rest de executat, constând în reparații vestiare, pista atletism, tribuna și împrejurimile, toate fiind evidențiate în **CENTRALIZATORUL** cheltuielilor pe obiectiv și categorii de lucrări.

Luând act și de interesul major al Comunei ȚIBUCANI, județul Neamț, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne, precum și necesitatea asigurării serviciilor de recreere, relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunității [...];

Examinând și Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite și Taxe Locale" cu privire la acest proiect de hotărâre întocmit de Domnul **MOISĂ NICULAI**, referent în cadrul acestui compartiment și înregistrat sub Nr. 1172 din 9 februarie 2022;

Văzând Avizul consultativ al Comisiei de Activități Economico – Financiare din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, județul Neamț cu privire la acest proiect de hotărâre, înregistrat sub Nr. 5173/35 din 10.02.2022.

Având în vedere :

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale;
- prevederile art. 3, lit."b", din Ordonanța Guvernului Român nr.71/29.08.2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3), lit e), art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă **CENTRALIZATORUL** cheltuielilor pe obiectiv și categorii de lucrări care include partea de cofinanțare pentru derularea lucrărilor la **Proiectul de Investiții "BAZĂ SPORTIVĂ TIP I DIN SAT DAVIDENI, COMUNA ȚIBUCANI, JUDEȚUL NEAMȚ**, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL,
FOCA VIOREL-VASILE**



**CONTRASEMENEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
JURIST
AMBROSĂ COCA**

Nr. 17

Adoptată în ședința ordinară din data 11 februarie 2022







Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotriva și nici 1 abținere din totalul de 13 consilieri în funcție

Red. și proc. C. Ambrosă

11.02.2022

Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
NR. 17/2022¹

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹) s-a făcut cu majoritate p simplă p absolută p calificată ²	11/02/2022	
2	Comunicarea către primar ²)	11/02/2022	
3	Comunicarea către prefectul județului ³)	11/02/2022	
4	Aducerea la cunoștința publică ⁴) ⁺⁵)	11/02/2022	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴) ⁺⁵)	11/02/2022	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶) sau produce efecte juridice ⁷), după caz	11/02/2022	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

- 1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă după caz.
- (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."
- 2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."
- 3) Art. 197 alin. (1) adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . .
- 4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."
- 5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."
- 6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."
- 7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."

OBIECTIV: COMPLEX SPORTIV(BAZA SPORTIVA TIP1) SAT
DAVIDENI COM. TIBUCANI JUD. NEAMT
Beneficiar: COMUNA TIBUCANI
Proiectant: _____
Executant: SC TEHNO STEEL GROUP CONSTRUCT SRL



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	
			lei	euro
0	1	2	3	4
I. Lucrari de constructii si instalatii				
2	4.1.1	[0002.1] REST DE EXECUTAT	173,027.63	34,985.47
3	4.1.1.1	[0002.1.1] AMENAJARE SI DOTARI	173,027.63	34,985.47
TOTAL I			173,027.63	34,985.47
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
TOTAL II			0.00	0.00
III. Procurare				
6	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00
7	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
8	4.5	Dotari	0.00	0.00
TOTAL III			0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			173,027.63	34,985.47
TVA 19%:			32,875.25	6,647.24
TOTAL VALOARE:			205,902.88	41,632.71



1 euro = 4.95 lei , curs la data de 2/4/2022

Executant,

Director General,

OBIECTIV: COMPLEX SPORTIV(BAZA SPORTIVA TIP1) SAT
DAVIDENI COM. TIBUCANI JUD. NEAMT
OBIECTUL: REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: AMENAJARE SI DOTARI
Beneficiar: COMUNA TIBUCANI
Proiectant: _____
Executant: SC TEHNO STEEL GROUP CONSTRUCT SRL



Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

2/3/2022

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	REPARATII VESTIARE					
1.1	RPCJ03A	Finisaje interioare realizate prin glet de var cu ados ipsos la pereti si tavane de 0,7mm pe tenc.cr	mp	45.00	10.04	451.59
				material:	0.38	17.25
				manopera:	9.65	434.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	177.00	14.97	2,649.78
				material:	5.32	941.37
				manopera:	9.65	1,708.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.3	CL12XA	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri	kg	311.64	5.17	1,610.29
				material:	0.28	88.16
				manopera:	4.88	1,522.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.3.L	6306391	Balustrada met.pt.platforme ind. prof. cat.ipc 5127	kg	311.64	4.71	1,469.34
1.4	RPCK40A1	Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat de mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime...una culoare si forma în suprafata pâna la 60 cmp/buc	mp	38.19	45.19	1,725.87
				material:	8.40	320.63
				manopera:	36.80	1,405.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4.L	2426507	Placa gresie neglz.netede albe f 200x200x16 C1 s5939	mp	40.10	35.16	1,410.06
2	PISTA ATLETISM					
2.1	DA12XA-01	Fundatie din blocaj executata din piatra bruta cu substrat de nisip sau balast - realizarea substratului din balast	mp	900.00	15.74	14,163.60
				material:	8.66	7,795.85
				manopera:	6.60	5,940.22
				utilaj:	0.48	427.54
				transport:	0.00	0.00
2.2	20012899	Folie de polietilena	mp	900.00	2.04	1,831.96
				material:	2.04	1,831.96
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: AMENAJARE SI DOTARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.3	DB23G%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:....10X15 cm, pe fundatie de beton de 10X20 cm;	m	20.00	21.80	436.04
				material:	14.76	295.18
				manopera:	7.04	140.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.3.L	2100896	Beton de ciment clasa C 10/8 (BC10/B150) cu 317 kg ciment	mc	0.40	253.36	101.35
2.4	TSH34E1	Amenajarea pistelor de atletism cu imbracaminte din...trei straturi,sistem E -stratul 1 din 3 cm,din zgura rosie grosiera -stratul 2 din 3 cm din zgura rosie mazarata -stratul 3 din 4 cm din 70 % zgura rosie fina,25 % pamant lutos si 5 % nisip	mp	900.00	38.40	34,562.28
				material:	0.66	595.50
				manopera:	34.96	31,468.46
				utilaj:	2.78	2,498.31
				transport:	0.00	0.00
2.4.L	2611516	Zgura expd sortat cl sub 600kg/mc sort 15-30mm	mc	90.00	210.00	18,900.00
2.5	DD03XA	Pavaj de pavele abnorme executat pe un substrat de nisip	mp	20.00	74.89	1,497.82
				material:	44.25	885.03
				manopera:	27.94	558.82
				utilaj:	2.70	53.97
				transport:	0.00	0.00
3	TRIBUNA SI IMPREJMUIRE					
3.1	CA04A%	Turnare cu mijloace caldive beton in placi, grinzi, stalpi	mc	16.00	121.49	1,943.81
				material:	8.15	130.43
				manopera:	113.34	1,813.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.1.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	16.40	265.10	4,347.70
3.2	CFMCS1119	Asamblarea pieselor cu prezoane la confectii metalice	mp	205.00	4.17	853.89
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.17	853.89
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.3	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,...tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	1,420.00	5.27	7,481.06
				material:	0.05	75.56
				manopera:	5.22	7,405.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.3.L	5900700	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2	kg	7.10	9.34	66.29
3.3.L	6400032	Placa de adaos pentru stilpi metalici de 150x250x50 mm	kg	1,420.00	3.90	5,545.06
3.4	5209651	Scaun separ.trip.ext.tip sten (plan cieet-314-i74).	buc	200.00	100.65	20,130.00
				material:	100.65	20,130.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: AMENAJARE SI DOTARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
3.5	CFMEC17A	Curatirea de rugina cu peria de sarma a pieselor metalice in zabrele sau a alte confectii metalice, la care este greu de stabilit suprafata sau numarul de metri, liniar, de profil, cu tronsoane de macarale deriK sau g, tronsoane de stalpi metalici in zabrele...la care este greu de stabilit suprafata sau numarul de metri, liniar, de profil, cu tronsoane de macarale deriK sau g, tronsoane de stalpi metalici in zabrele	to	2.10	39.83	83.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	39.83	83.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.6	IZA01C	Curatirea prin sablare în vederea aplicarii protectiei anticorozive suprafete de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi peste 12 mm - cu nisip cuaros de râu granulatie 2-3 mm ;	to	2.10	1,127.97	2,368.75
				material:	245.55	515.66
				manopera:	463.39	973.12
				utilaj:	419.03	879.96
				transport:	0.00	0.00
3.7	CFMEC424 A	Aplicarea primului strat de vopsea in ulei pe piesele metalice in zabrele sau alte confectii metalice ...ce nu se pot masura ca suprafata sau in metri liniari de profil	to	2.10	78.10	164.01
				material:	0.00	0.00
				manopera:	78.10	164.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.8	CN12A1	Vopsitorii pe suprafete metalice, executate cu emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco) obisnuite	mp	234.00	55.73	13,040.31
				material:	9.83	2,299.12
				manopera:	45.90	10,741.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.8.L	6108048	Email hexol alb e.105-1 ntr 1703-73	kg	58.50	14.36	840.06
3.9	CO06A-02%	Imprejm.plasa sarma panouri gard de otel rot.fixatpe stalpi bet arm.pref mont.la 2m h coama 1,05m - pentru utilizarea de stalpi metalici fixati in beton turnat pe santier	mp	36.00	41.98	1,511.29
				material:	1.69	60.80
				manopera:	40.29	1,450.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.9.L	6304922	Panou gard din rama OL D = 16 mm,plasa sarma Zn ochi hexag 25,0x0,8 mm	mp	36.00	29.59	1,065.10
3.9.L	8000843	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	144.00	10.18	1,466.43
3.10	TRI1AA01F 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	16.20	8.85	143.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.85	143.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.11	TRB01A29	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 90m	tona	135.00	33.70	4,549.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.70	4,549.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.12	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	33.54	5.46	183.28
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.46	183.28

STADIUL FIZIC: AMENAJARE SI DOTARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
3.13	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	94.80	7.84	743.29
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	7.84	743.29
3.14	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	135.00	6.41	865.23
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.03
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.41	865.20
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		71,193.91	71,356.49	3,859.78	1,791.77	148,201.95
Recapitulatia:		Clona Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1,605.52	0.00	0.00	1,605.52
Total inclusiv Cheltuieli directe:		71,193.91	72,962.01	3,859.78	1,791.77	149,807.47
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,119.39	7,296.20	385.98	179.18	14,980.75
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		78,313.30	80,258.22	4,245.76	1,970.94	164,788.22
Profit	5.0000 %	3,915.66	4,012.91	212.29	98.55	8,239.41
Total inclusiv Beneficiu:		82,228.96	84,271.13	4,458.05	2,069.49	173,027.63
TOTAL GENERAL (fara TVA):						173,027.63
TVA:	19.00%					32,875.25
TOTAL GENERAL:						205,902.88



1 euro = 4.95 lei , curs la data de 2/4/2022

Executant,

Director General,

